

# Musterofferte (Beispiel)

## Regenwassernutzung

## Hausversorgung (EFH)



Gültig ab 1. August 2008  
Preise exkl. MWSt.



### HDPE-Tank Einwand erdverlegt

		Preis	Total
<b><u>251.1 Basis-Anlage</u></b>			
Pos.	Anz.		
1	1	Kunststofftank aus HDPE, <u>einwandig</u> , 5000 Liter	3'992.00 SFr. 3'992.00
2	1	Filtersystem Volumenfilter V1 inkl. Verlängerung inkl. Mannloch-Schacht inkl. Beruhigter Zulauf	765.00 SFr. 765.00
3	1	Futterrohr Mannlochschaft --> Technikraum	180.00 SFr. 180.00
		<b>251.1 Basis-Anlage</b>	<b>SFr. 4'937.00</b>
<b><u>251.2 Entnahme /Nachspeisung</u></b>			
1	1	Systemcenter RWSC	2'590.00 SFr. 2'590.00
2	1	Saugleitung inkl. Schwimmende Entnahme	138.00 SFr. 138.00
3	1	Mauerdurchführung und Beschriftungsset	196.00 SFr. 196.00
		<b>251.2 Entnahme /Nachspeisung</b>	<b>SFr. 2'924.00</b>
<b><u>251.3 Montage</u></b>			
1	1	Montage Basis (Futterrohr)	320.00 SFr. 320.00
2	1	Montage Entnahme/Nachspeisung (Manager/Saugleitung) Inbetriebnahme	500.00 SFr. 500.00
3	1	<b>Bauseitige Leistungen:</b> <b>Aussen:</b> Versenkung Tank, Zuführungsleitungen Dachwasser auf Filter, Ueberlaufableitung von Filter in Versickerung. <b>Innen:</b> Elektro-Steckdose im Technikraum, Sicherheitsüberlauf, Sanitär-Anschlüsse: Zuleitung Frischwasser und Regenwasserverteilung	
		<b>251.3 Montage inkl. Transport Baustelle (Talstation)</b>	<b>SFr. 820.00</b>
Total 251.1 Basis-Anlage		SFr.	4'937.00
Total 251.2 Entnahme / Nachspeisung		SFr.	2'924.00
Total 251.3 Montage		SFr.	820.00
<b>Total 251 Regenwassernutzung Hausversorgung</b>		SFr.	8'681.00
MWSt. 7.6%		SFr.	659.80
<b>Schluss-Total Regenwasserversorgung WC, WM, Gartenhahn</b>		<b>SFr.</b>	<b>9'340.80</b>

**Ganze Anlage (Material ohne Montage) ab Lager Gerlafingen inkl. MWSt. SFr. 8'200.00**